



**MONT DE EAU AGGLO**

**BORDEREAU DES PRIX**

**SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF**

**ANNÉE 2026**





N° des prix	Désignation des ouvrages	Unité	PRIX UNITAIRE € HT 2026
<b>1</b>	<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>		
1.01.1	Préparation de chantier branchement. <i>Ce prix comprend le traitement administratif de la demande, l'étude technique, les démarches administratives (DICT, permission de voirie), l'élaboration du plan et profil d'exécution, le repérage sur site des contraintes et réseaux existants.</i>		
	<i>Le forfait .....</i>	Forfait	127,65 €
1.01.2	Préparation de chantier collecteur + branchements  <i>Ce prix rémunère :</i> - l'établissement de l'organigramme nominatif du chantier - la rédaction des méthodes d'exécution - la validation des conditions géotechniques et hydrogéologiques du choix des matériaux et fournitures - l'identification des points sensibles, des points critiques, des points d'arrêt et le plan de contrôle et de suivi - la reconnaissance des différentes contraintes (circulation, voirie, autres Services Publics) - les dates de repérage des réseaux existants, d'implantation des ouvrages, des réunions de chantier et des réunions spécifiques à la qualité - les plans d'exécution et profils d'exécution - le calendrier détaillé d'exécution des travaux par phase; - les constats préalables par huissier de l'état des constructions riveraines - la préparation des documents nécessaires à l'obtention des permissions de voirie - la rédaction des démarches administratives (DICT, arrêté de circulation, ...) - la reconnaissance des lieux pour l'installation du chantier, le stockage des matériaux et le choix de la décharge ;		
	<i>Le forfait .....</i>	Forfait	666,62 €
1.02.1	Amené, repli d'installation de chantier, protection, signalisation pour chantier branchement  <i>Ce prix rémunère les prestations d'installation et de repliement du chantier ainsi que la fourniture pose et entretien durant toute la durée des travaux, de panneaux de chantier et de réglementation de la circulation y compris les déviations et accès à mettre en place suivant les préconisations de voirie en vigueur.</i>		
	<i>La journée .....</i>	Jour	235,04 €
1.02.2	Amené, repli d'installation de chantier, protection, signalisation pour chantier collecteur + branchements  <i>Ce prix rémunère les prestations d'installation et de repliement du chantier ainsi que la fourniture pose et entretien durant toute la durée des travaux, de panneaux de chantier et de réglementation de la circulation y compris les déviations et accès à mettre en place suivant les préconisations de voirie en vigueur . Ce prix comprend en outre les frais de location d'une cabane de chantier (sanitaires, vestiaires) pour les besoins du personnel, conformément à la législation en vigueur.</i>		
	<i>Le forfait .....</i>	Forfait	1 426,44 €
<b>1.05</b>	<b>Démolition de chaussée, trottoir bordure et caniveaux</b>		
1.05.1	Découpage ou sciage de chaussée  <i>Tout type de chaussée découpée à la scie à disque ou à la roue tronçonneuse.</i>		
	<i>Le mètre linéaire .....</i>	ml	4,05 €
	Démolition de chaussée		



1.05.2	Démolition des chaussées y compris l'évacuation des déblais en décharges autorisées.		
	Le m2 .....	m <sup>2</sup>	10,13 €
1.05.3	Démolition de trottoir		
	Démolition des trottoirs imperméabilisés et seuils béton y compris l'évacuation des déblais en décharges autorisées.		
	Le m2 .....	m <sup>2</sup>	15,20 €
1.05.4	Démolition de béton pour chaussée et trottoir		
	Plus-value aux prix 1,05,2 et 1,05,3 pour démolition de chaussée en béton nécessitant des engins spéciaux tels que BRH ou marteau piqueur.		
	Le m2 .....	m <sup>2</sup>	25,33 €
1.05.5	Dépose et pose de bordures		
	Démontage soigné, stockage, et repose des bordures existantes ou identiques.		
	Le mètre linéaire .....	ml	36,47 €
2	<b>TERRASSEMENT</b>		
2,01,1	Sondages de reconnaissance et repérage en domaine public		
	Ce prix rémunère à l'unité : les sondages et recherche de câbles, canalisations ou ouvrages souterrains avant réalisation des terrassements. Il comprend : - la protection du public - l'éclairage et la signalisation - le démontage de la chaussée ou du trottoir et le cas échéant, des bordures et caniveaux - le terrassement à la main dans l'embarras des réseaux, profondeur limitée à 2 mètres, fouille de 1m*1m - le blindage éventuel - le chargement et le transport des déblais en décharge - le remblayage d'apports soigneusement compactés - le report des canalisations sur le plan.		
	L'unité .....	Unité	295,83 €
2.01.2.1	Sondages de reconnaissance et repérage en partie privative en terrain facile		
	Ce prix rémunère à l'unité : les sondages et recherche de canalisations ou ouvrages souterrains en domaine privé, en terrain facile (sableux). Il comprend : - le terrassement à la main dans l'embarras des réseaux, dimension de la fouille limitée à 0,5m*0,5m*0,5m - le remblai de la fouille après reconnaissance, avec les matériaux en place - le report des canalisations sur le plan de l'installation privée. Ne sont pas compris les terrassements à l'engin mécanique, les démolitions d'ouvrages tels que terrasses, allées. Ne sont pas compris, à part le remblais avec les matériaux en place de l'excavation, la remise en état telle que l'engazonnement etc...		
	L'unité .....	Unité	25,33 €
	Sondages de reconnaissance et repérage en partie privative en terrain difficile		



2.01.2.2	<p><i>Ce prix rémunère à l'unité : les sondages et recherche de canalisations ou ouvrages souterrains en domaine privé, en terrain difficile (argile, présence de nappe) . Il comprend :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le terrassement à la main dans l'embaras des réseaux ,dimension de la fouille limitée à 0,5m*0,5m*0,5m</li> <li>- le remblai de la fouille après reconnaissance, avec les matériaux en place</li> <li>- le report des canalisations sur le plan de l'installation privée. Ne sont pas compris les terrassements à l'engin mécanique, les démolitions d'ouvrages tels que terrasses, allées. Ne sont pas compris, à part le remblais avec les matériaux en place de l'excavation, la remise en état telle que l'engazonnement etc...</li> </ul>		
	L'unité .....	Unité	44,58 €
2.02	<b>tranchée pour canalisation principale</b>		
2.02.1	<p>terrassement de tranchée à l'aide d'engin mécanique</p> <p><i>Ce prix rémunère l'exécution par des moyens mécaniques hors emploi de brise-roche ou d'explosifs et hors tranchée manuelle, d'une tranchée pour canalisations principales, en terrain de toute nature. Ce prix comprend l'épuisement de nappe à hauteur de 20 m3/h, la mise en cordon des déblais le long de la tranchée pour réutilisation ou le chargement du camion pour évacuation. Ne comprend pas le coût de l'évacuation et de l'élimination des déblais</i></p>		
	Le m3 .....	m³	38,50 €
2.02,2	<p>Évacuation des déblais non réutilisés</p> <p>Évacuation, stockage et traitement des déblais non utilisés, suivant filière agréée</p>		
	Le m3 .....	m³	51,67 €
2.02.3	<p>Plus-value aux prix 2,02,1 et 2,03,1 pour terrassement effectué à la main</p> <p>Prix à appliquer lorsque les engins de terrassement ne peuvent être utilisés.</p>		
	Le m3 .....	m³	79,02 €
2.03	<b>tranchée pour branchement</b>		
2.03.1	<p>Tranchée pour branchement à l'aide d'engin mécanique</p> <p><i>Ce prix rémunère l'exécution par des moyens mécaniques hors emploi de brise-roche ou d'explosifs et hors tranchée manuelle, d'une tranchée pour canalisations de branchements, en terrain de toute nature. Ce prix comprend l'épuisement de nappe à hauteur de 20 m3/h, la mise en cordon des déblais le long de la tranchée pour réutilisation ou le chargement du camion pour évacuation. Ne comprend pas le coût de l'évacuation et de l'élimination des déblais</i></p>		
	Le m3 .....	m³	31,41 €
2.041	<p>Plus-value pour rocher à rajouter au prix de terrassement</p> <p>Plus-value à rajouter aux prix 2,02,1 et 2,03,1 pour difficultés d'exécution de la tranchée en terrain rocheux compact nécessitant l'emploi d'explosif ou d'un engin briseur.</p>		
	La journée .....	Jour	176,28 €
2.042	<p>Plus value pour utilisation pelle &gt; 5 T ou tractopelle</p> <p>Plus-value à rajouter aux prix 2,02,1 et 2,03,1 pour utilisation d'un engin plus puissant que la minipelle 3 T</p>		
	La journée .....	Jour	316,09 €
2.043	<p>Plus value pour utilisation compresseur</p> <p>Plus-value à rajouter aux prix 2,02,1 et 2,03,1 pour utilisation d'un compresseur, suivant les besoins du chantier</p>		



	<i>La journée .....</i>	<b>Jour</b>	<b>36,47 €</b>
2.05.1	Plus-value pour franchissement d'obstacle		
	<i>Plus-value à appliquer aux prix 2,02,1 et 2,03,1 pour croisement, au cours des terrassements, de câbles, branchements, canalisations diverses. (1 unité par nombre de réseaux croisés sur une distance de 1 mètre).</i>		
	<i>L'unité .....</i>	<b>Unité</b>	<b>20,26 €</b>
2.05.2	Plus-value pour longement d'ouvrage		
	<i>Plus-value à appliquer aux prix 2,02,1 et 2,03,1 si la distance entre la paroi de la tranchée et le flanc de la conduite longée est inférieure à 0,5 m.</i>		
	<i>Le mètre linéaire .....</i>	<b>ml</b>	<b>5,07 €</b>
<b>2.07</b>	<b>Protection contre les éboulements</b>		
2.07.1	Plus-value au prix 2,02,1 et 2,03,1		
	<i>Le blindage des fouilles est réalisé au moyen d'éléments métalliques butonnés par des étais métalliques solidaires. Les blindages sont rémunérés suivant la surface du terrain soutenu.</i>		
	<i>Le m2 .....</i>	<b>m²</b>	<b>7,09 €</b>
<b>2.08</b>	<b>lit de pose et enrobage</b>		
2.08.1	avec apport de matériaux		
	<i>Confection du lit de pose et enrobage des canalisations, y compris matériau d'apport</i>		
	<i>Le m3 .....</i>	<b>m³</b>	<b>72,94 €</b>
2.08.2	sans apport de matériaux		
	<i>Confection du lit de pose et enrobage des canalisations, avec réemploi du matériau en place déposé en cordon le long de la tranchée.</i>		
	<i>Le m3 .....</i>	<b>m³</b>	<b>24,31 €</b>
<b>2.09</b>	<b>remblai et apport</b>		
2.09.1	matériaux d'apport gravier 0/20		
	<i>Ce prix comprend la fourniture et la mise en œuvre de matériaux de remblais, constitués de grave 0/20, compactés par couches de 20 cm, y compris l'entretien des remblais pendant la durée du chantier.</i>		
	<i>Le m3 .....</i>	<b>m³</b>	<b>105,36 €</b>
2.09.2	réemploi des déblai posé en cordon le long de la fouille		
	<i>Ce prix comprend le réemploi en remblais des terres extraites mises en dépôt ou déposées en cordon le long de la tranchée, compactées par couches successives de 20 cm. Le réemploi en enrobage jusqu'à 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau, sera de terre meuble, expurgée de cailloux.</i>		
	<i>Le m3 .....</i>	<b>m³</b>	<b>51,67 €</b>
<b>4</b>	<b>Canalisation</b>		
4.05	tuyaux en polychlorure de vinyle 3m		
	<i>Ces prix comprennent, déclinés pour différents diamètres, au mètre linéaire, la fourniture à pied d'œuvre, la pose de canalisations et pièces nécessaires sur un fond de tranchée bien dressé suivant la pente du profil en long, la fourniture et la mise en place des raccords (coudes, ...), matériaux et pièces de jonctions avec joints, la coupe des tuyaux, le calage, les massifs et butées dans les angles (tuyau sous pression), le remplacement des joints ou pièces défectueux ainsi que toutes sujétions de fourniture et main d'œuvre.</i>		
	<i>Le mètre linéaire :</i>		
4.05.1	tuyaux en PVC diamètre 160 CR8.	<b>ml</b>	<b>9,12 €</b>
4.05.2	tuyaux en PVC diamètre 200 CR8	<b>ml</b>	<b>12,16 €</b>
4.05.3	tuyaux en PVC diamètre 315 CR8	<b>ml</b>	<b>31,41 €</b>
4.05.4	Tuyau PVC bâtiment D 100	<b>ml</b>	<b>4,05 €</b>



4.05.5	Tuyau PVC bâtiment D 125	ml	6,08 €
4.05.6	Tuyau PVC bâtiment D 140	ml	7,09 €
4.05.7	Tuyau PVC pression pour assainissement DN 63	ml	9,12 €
4.05.8	Tuyau PVC pression pour assainissement DN 90	ml	15,20 €
<b>5</b>	<b>Autres ouvrages</b>		
	<b>regards visitables</b>		
<b>5.01</b>	<p><i>Ces prix comprennent :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les terrassements;</li> <li>- le réglage du fond de fouille ;</li> <li>- la fourniture et pose des éléments ci-dessous, y compris joints</li> <li>- les réservations des arrivées ;</li> <li>- le dispositif de raccordement de la cunette au collecteur (joint souple).</li> </ul>		
	<i>L'unité :</i>		
5.01.1	élément de fond voile à briser hauteur 65 cm	Unité	333,31 €
5.01.2	élément droit hauteur 60 cm	Unité	185,40 €
5.01.3	dalle réductrice hauteur 20 cm	Unité	161,08 €
5.01.4	réhausse sous cadre hauteur 10 à 25 cm	Unité	199,58 €
5.01.5	élément de fond voile à briser hauteur 70 cm	Unité	364,72 €
5.01.6	élément droit hauteur 60 cm	Unité	197,55 €
5.01.7	dalle réductrice hauteur 20 cm	Unité	166,15 €
5.01.8	réhausse sous cadre hauteur 10 à 25 cm	Unité	209,71 €
5.01,10	Préparation et pose de tête de regard avec tampon 1,5*1,5		
	L'unité .....	Unité	834,79 €
<b>5.05</b>	<p><b>boîte de branchement</b></p> <p><i>Ces prix rémunèrent la fourniture et la pose des pièces ci-dessous pour la constitution d'une boîte de branchement. Ils comprennent les raccords et pièces nécessaires à la reprise des branchements existants dans la continuité du fil d'eau et en parfaite étanchéité (réduction, manchon, gaine thermorétractable rigide...).</i></p> <p><i>Ces regards de branchement seront positionnés en limite de domaine public le plus près possible des clôtures.</i></p>		
5.05.1	Elément de fond 315/160		
	L'unité .....	Unité	39,51 €
5.05.2	Cheminée 315		
	Le mètre linéaire .....	ml	38,50 €
5.05.3	Elément de fond 315/200		
	L'unité .....	Unité	39,51 €
<b>6</b>	<b>Carottage découpe</b>		
<b>6.01</b>	<p><b>Carottage de canalisation pour raccordement de canalisation</b></p> <p><i>Ce prix rémunère la réalisation sur chantier, d'un carottage par forage circulaire (DN 160 à DN 200 mm) au moyen d'une carotteuse ou perceuse à couronne, sur une canalisation, y compris la fourniture de joints élastomères et pièces de raccords de piquage (orientables ou fixes).</i></p>		
	L'unité .....	Unité	100,30 €
<b>6.02</b>	<p><b>Découpe rectangulaire de canalisation pour raccordement</b></p> <p><i>Ce prix rémunère la réalisation sur chantier, d'une lumière rectangulaire au moyen d'une tronçonneuse à disque, sur une canalisation ou un regard béton, y compris la fourniture de joints élastomères et pièces de raccords de piquage, (orientables ou fixes) ou le scellement du piquage par du ciment adapté .</i></p>		



	L'unité .....	Unité	85,10 €
6.03	Carottage sur ouvrage béton pour raccordement de canalisation		
	Ce prix rémunère la réalisation sur chantier, d'un carottage par forage circulaire (DN 160 à DN 200 mm) au moyen d'une carotteuse ou perceuse à couronne, sur un regard béton, y compris la fourniture de joints élastomères et pièces de raccords de piquage (orientables ou fixes).		
	L'unité .....	Unité	102,32 €
7	<b>dispositif de fermeture</b>		
7.01.1	Tampon fonte regard de visite (fourniture et pose) pour regard 800 ou 1000		
	Fourniture et pose d'un tampon de regard de visite Classe de résistance EC 425 , DN 800 mm.		
	L'unité .....	Unité	383,96 €
7.02	Tampon regard boîte de branchement 315		
	Fourniture et pose d'un tampon de boîte de branchement DN 315 avec fermeture hydraulique normalisé en fonte.		
	L'unité .....	Unité	77,00 €
8	<b>dispositif de raccordement</b>		
8.01	Fourniture et pose du matériel suivant et pose simultanée avec la canalisation principale ou le branchement		
	pour branchement diamètre 160		
	L'unité :		
8.01.1	Culotte de branchement 200 pour diamètre branchement 160	Unité	58,76 €
8.01.2	Manchon diamètre 160 PVC	Unité	15,20 €
8.01.3	Autres pièces spéciales (Tés, coudes..) DN 160	Unité	19,25 €
8.02	<b>pour branchement diamètre 200</b>		
	L'unité :		
8.02.1	Culotte de branchement 200 pour diamètre branchement 200	Unité	57,75 €
8.02.2	Manchon diamètre 200 PVC	Unité	21,28 €
8.02.3	Autres pièces spéciales (Tés, coudes..) DN 200	Unité	56,73 €

10	<b>Maçonnerie</b>		
10.01.1	Béton fibré pour fondations et massifs		
	Béton dosé vibré ou pervibré à 150 ou 250 kg pour fondations ou massifs, ou tout autre usage, hors réfection des trottoirs. Comprend le transport du béton et toutes les opérations préalables à sa mise en œuvre.		
	Le m3 .....	m³	212,75 €
10.01.2	Béton pour fondations et massifs		
	Béton dosé vibré ou pervibré à 150 ou 250 kg pour fondations ou massifs, ou tout autre usage, hors réfection des trottoirs. Comprend le transport du béton et toutes les opérations préalables à sa mise en œuvre.		
	Le m3 .....	m³	197,55 €
11	<b>réfection de chaussée</b>		
	Réfection provisoire		



11.01	Ce prix comprend la mise en œuvre d'un revêtement bitumeux provisoire (enrobé à froid) , permettant de restituer la circulation avant la réfection définitive.		
	Le m2 .....	m²	40,52 €
11.02	Réfection définitive avec réfection provisoire		
	Ce prix comprend la mise en œuvre d'un revêtement bitumeux provisoire (enrobé à froid) puis d'un revêtement définitif tricouche ou enrobé à chaud		
	Le m2 .....	m²	101,31 €
11.03	Réfection définitive sans réfection provisoire		
	Ce prix comprend la mise en œuvre d'un revêtement définitif tricouche ou enrobé à chaud, sans réfection provisoire préalable		
	Le m2 .....	m²	60,79 €
11.04	Béton désactivé 10 cm d'épaisseur		
	Le m2 .....	m²	111,44 €
12	<b>réfection de trottoir</b>		
12,05,6	Béton de ciment		
	Réalisation d'une couche de roulement en béton de ciment (10 cm d'épaisseur), y compris toutes fournitures et mise en œuvre,		
	Le m2 .....	m²	62,81 €
12.5.7	Pavés Fourniture et pose de pavés.		
	Le m2 .....	m²	261,38 €
12.9.1	Mise à niveau regard sous chaussée ou sous accotement		
	Comprend la dépose de l'ancien tampon, la réhausse du regard par coffrage et coulage de béton fibrés à prise rapide, la mise en place du nouveau tampon et la réfection de la chaussée ou du TN sur le pourtour du regard.		
	L'unité .....	Unité	573,41 €
14	<b>Gestion des déchets</b>		
14.01	Traitement des déchets DIB et PVC pour chantier collecteur, hors transport		
	Le kg .....	Kg	0,30 €
14.02	Traitement des déchets bois pour chantier collecteur, hors transport		
	Le kg .....	Kg	0,10 €
14.03	Traitement des déchets dangereux hors transport		
	Le kg .....	Kg	3,75 €
14.04	Traitement des déchets DEEE hors transport		
	Le kg .....	Kg	0,81 €
14.05	Collecte et transport des déchets, vers le site de traitement		
	La Tonne.....	Tonne	5,37 €
14.06	Forfait collecte, transport et traitement des déchets pour chantier branchement		
	Le forfait .....	Forfait	7,09 €





<b>15</b>	<b>dossier de récolement</b>		
	<b>Plan de récolement branchement</b>		
15.01	<i>Comprend à la fin du chantier, le repérage sur site du branchement et de la boîte de branchement, sa triangulation, le relevé des altimétries fe, regard branchement, le raccordement canalisation, et le report sur la base de donnée de la régie du branchement reprenant toutes les informations nécessaires à la bonne connaissance du réseau (linéaire, diamètre, coordonnées x, y, z...).</i>		
	L'unité .....	Unité	48,63 €
15.02	<b>Plan de récolement collecteur + branchements</b>		
	<i>Plan de récolement établi selon le marché passé entre la régie des eaux et le géomètre</i>		
<b>16</b>	<b>Autres prestations</b>		
16.01	<b>intervention hydrocureur pour tiers</b>		
	<i>Intervention chez particulier pour vidange fosse septique, fosse toutes eaux, débouchage branchement ou conduite. Comprend un forfait déplacement sur site +l'intervention en elle-même avec deux agents, facturée à la demi-heure (débouchage à la tête hydrocureuse, pompage, nettoyage au jet haute pression). Comprend également la préparation du camion. Ne comprend pas le dépotage des matières pompées</i>		
16.01.1	<b>Intervention hydrocureur pour tiers du lundi au vendredi de 8h à 17h30</b>		
16.01.1.1	Déplacement.		
	Le forfait .....	Forfait	142,92 €
16.01.1.2	Intervention.		
	La demi-heure .....	la demi-heure	85,98 €
16.01.1.3	Prix déplacement si un seul opérateur	Forfait	106,08 €
16.01.1.4	Prix intervention si un seul opérateur	la demi-heure	63,65 €
16.01.2	<b>Intervention hydrocureur semaine hors période 8h-17h30, hors période de nuit 22h-7h, hors dimanche et jours fériés</b>		
16.01.2.1	Déplacement.		
	Le forfait .....	Forfait	160,79 €
16.01.2.2	Intervention.		
	La demi-heure .....	la demi-heure	97,14 €
16.01.3	<b>Intervention hydrocureur période de nuit 22h-7h, ou dimanche et jours fériés</b>		
16.01.3.1	Déplacement.		
	Le forfait .....	Forfait	215,50 €
16.01.3.2	Intervention		
	La demi-heure .....	la demi-heure	129,53 €
16.02	<b>Intervention véhicule utilitaire ou mini-combiné pour tiers</b>		
	<i>Comprend un forfait déplacement sur site +l'intervention en elle-même avec un agent, facturée à la demi-heure (débouchage réseau ou branchement à la canne semi-rigide).</i>		
16.02.1	<b>Intervention véhicule utilitaire ou mini combiné pour tiers du lundi au vendredi de 8h à 17h30</b>		
16.02.1.1	Déplacement.		
	Le forfait .....	Forfait	43,55 €
16.02.1.2	Intervention.		
	La demi-heure .....	la demi-heure	29,03 €



<b>16.02.2</b>	<b>Intervention véhicule utilitaire ou mini combiné semaine hors période 8h-17h30, hors période de nuit 22h-7h, hors dimanche et jours fériés</b>		
16.02.2.1	Déplacement.		
	Le forfait .....	Forfait	51,36 €
16.02.2.2	Intervention.		0,00 €
	La demi-heure .....	la demi-heure	34,61 €
<b>16.02.3</b>	<b>Intervention véhicule utilitaire ou mini combiné période de nuit 22h-7h, ou dimanche et jours fériés</b>		
16.02.3.1	Déplacement.		
	Le forfait .....	Forfait	75,93 €
16.02.3.2	Intervention.		
	La demi-heure .....	la demi-heure	51,36 €
<b>16.02.4</b>	<b>Intervention diverses en solo du lundi au vendredi de 8h à 17h30, en véhicule utilitaire</b>		
16.02.4.1	Déplacement.		
	Le forfait .....	Forfait	40,20 €
16.02.4.2	Intervention.		
	La demi-heure .....	la demi-heure	26,80 €
<b>16.02.5</b>	<b>Supplément au prix 16,02,4 pour un opérateur supplémentaire, en véhicule utilitaire</b>		
16.02.5.1	Déplacement.		
	Le forfait .....	Forfait	33,50 €
16.02.5.2	Intervention.		
	La demi-heure .....	la demi-heure	22,33 €
16,03	Traitement des sous-produits		
16.03,1	<b>Dépotage matières de curage et boue issue d'ANC</b>		
	<i>Comprend le dépotage et le traitement à la station d'épuration du Conte des matières pompées. Ne comprend pas le transport et l'intervention de pompage de ces matières</i>		
	Le m3 .....	m³	36,85 €
16.03,2	<b>Dépotage des graisses du réseau</b>		
	<i>Comprend le dépotage et le traitement par méthanisation à la station d'épuration de Jouanas des graisses pompées. Ne comprend pas le transport et l'intervention de pompage de ces graisses pompées.</i>		
	Le m3 .....	m³	48,01 €
<b>16.04</b>	<b>Passage caméra sur collecteur principal (hors curage réseau)</b>		
16.04.01	Préparation, amenée, installation et repli de matériel .		
	Le forfait .....	Forfait	35,31 €
16.04.02	Passage caméra.		
	Le mètre linéaire .....	ml	3,30 €
<b>16.05</b>	<b>Passage caméra à pousser sur branchement (hors curage réseau)</b>		
16.05.01	Préparation, amenée, installation et repli de matériel .		
	Le forfait .....	Forfait	35,31 €
16.04.02	Passage caméra.		
	Le mètre linéaire .....	ml	5,00 €
	Nettoyage grille EP		



16.06	Comprend le démontage de la grille avaloir, son nettoyage, le nettoyage de la bouche eau pluviale (au jet haute pression, pompage), et le dépotage des matières pompées à la station d'épuration du Conte, pour traitement.		
	L'unité .....	Unité	40,20 €
16.07	<b>Contrôle branchement d'assainissement en domaine privé</b>		
16.07.1	Pour habitation neuve individuelle		
	Comprend le traitement administratif du contrôle et la délivrance de l'attestation de conformité. Contrôle sur site de la conformité des travaux avec le plan d'exécution fourni par l'usager.		
	Le forfait .....	Forfait	83,64 €
16.07.2	Pour habitation individuelle existante		
	Comprend le traitement administratif du contrôle, la collecte des éléments disponibles (plans existants, autres.....), le repérage des réseaux sur site à partir des regards existants accessibles, les tests de terrain (tests au colorant....), la rédaction du rapport qui précisera la conformité du branchement, et les travaux (grandes lignes, sans chiffrage) à réaliser pour atteindre la conformité, le cas échéant. Ne sont pas compris les terrassements pour sondage de reconnaissance et de localisation de canalisations et ouvrages annexes. Application des prix 2,01,2,1 et/ou 2,01,2,2 le cas échéant, pour cette prestation complémentaire.		
	Le forfait .....	Forfait	142,80 €
16.07.3	Pour immeuble collectif neuf		
	Comprend le traitement administratif du contrôle et la délivrance de l'attestation de conformité. Contrôle sur site de la conformité des travaux avec le plan d'exécution fourni par le lotisseur ou le responsable de l'opération immobilière. Prix applicable pour chaque groupe d'appartements ayant une évacuation d'eaux usées commune.		
	Le forfait .....	Forfait	114,24 €
16.07.4	Pour immeuble collectif ancien		
	Comprend le forfait du déplacement ainsi que le traitement administratif du contrôle, la collecte des éléments disponibles (plans existants, autres.....), le forfait de repérage des réseaux sur site par appartement à partir des regards existants accessibles, les tests de terrain (tests au colorant....), la rédaction du rapport qui précisera la conformité du branchement, et les travaux (grandes lignes, sans chiffrage) à réaliser pour atteindre la conformité, le cas échéant. Ne sont pas compris les terrassements pour sondage de reconnaissance et de localisation de canalisations et ouvrages annexes. Application des prix 2,01,2,1 et/ou 2,01,2,2 le cas échéant, pour cette prestation complémentaire. Ce prix s'applique également pour les petits locaux commerciaux avec peu de points d'eau (type de centre ville)		
16.07.4.1	Déplacement + traitement administratif		
	Le forfait .....	Forfait	32,64 €
16.07.4.2	Contrôle terrain		
	Prix par appartement .....	Forfait	80,58 €
16.07.5	Pour sites spécifiques		
	Pour contrôle (hors cas précédents) de sites de grande emprise, nécessitant l'emploi de moyens humains (2 à 3 personnes sur site) et techniques spécifiques (camions hydrocureurs, passages caméra, générateurs de fumée, sondages...). Concerne les contrôles pour du neuf et de l'ancien.		
16.07.5.1	Déplacement + traitement administratif		



	<i>Le forfait .....</i>	Forfait	65,28 €
16.07.5.2	Contrôle terrain		
	<i>La demi-journée.....</i>	Demi-journée	390,66 €
16,07,6	Refus de contrôle assainissement collectif		
	<i>Taux de majoration à appliquer au tarif du contrôle, selon le type de contrôle refusé</i>		
	<i>Le forfait .....</i>	Forfait	100,00 %
16.09	Maîtrise d'œuvre		
16.09.01	Pour chantier difficile	% du montant en € HT du chantier	8,00 %
	Critères pour chantier difficile		
	1- Travaux effectués dans l'hypercentre ou à proximité de plusieurs commerces		
	2 - Travaux effectués avec une circulation très dense (piéton +véhicules)		
	3 - Travaux effectués en profondeur, terrain de nature particulière ou présence de nappe		
	4 -Encombrement important du sous-sol par différents réseaux		
	Un seul critère vérifié permet de classer le chantier en difficile.		
	<i>En pourcentage du montant du chantier (en Euros H.T.) .....</i>		
16.09.2	Pour chantier facile		4,00%
	Chantier facile : aucun des critères de chantier difficile n'est vérifié.		
	<i>En pourcentage du montant du chantier (en Euros H.T.) .....</i>		